

ROZPOČET

Stavba: **Pěčín - Oprava komunikace u obecního úřadu**

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: **Obec Pěčín**

Zhotovitel:

Datum:

PRÍLOHA č. 3

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pěčín - Oprava komunikace u obecního úřadu

1				Odstranění nánosu na krajnicích vč. odvozu do 1 km	m2	200,000			21,0
2				Odkopávka v hor. 3. vč. odvozu do 25 km	m3	116,000			21,0
3				Hloubení rýhy v hor. 3 vč. odvozu do 25 km	m3	55,000			21,0
4				Odstranění podkladu frézováním tl. 100mm vč. odvozu do 1 km	m2	100,000			21,0
5				Odstranění podkladu frézováním tl. 50mm vč. odvozu do 1 km	m2	42,000			21,0
6				Odstranění bet. žlabovek vč. odvozu do 25 km	kus	121,000			21,0
7				Očištění stávajícího povrchu zametením	m2	1 209,000			21,0
8				Úprava pláně se zhutněním	m2	326,000			21,0
9				Poplatek za skládku - zemina	m3	191,000			21,0
10				Poplatek za skládku - beton	t	18,000			21,0
11				Podklad ze ŠD tl. 100mm	m2	81,000			21,0
12				Podklad ze ŠD tl. 200mm	m2	321,000			21,0
13				Podklad z SC 8/10 tl. 150mm	m2	306,000			21,0
14				Asfaltový beton ACP 16+ tl. 70mm	m2	296,000			21,0
15				Asfaltový beton ACO 11 tl. 40mm	m2	1 329,000			21,0
16				Asfaltový beton ACO 11 - vyrovnávka	t	119,000			21,0
17				Postřik živičný spojovací do 0,3 kg/m2	m2	1 329,000			21,0
18				Zřízení krajnice z ŠD 0/32 tl. do 100m	m2	199,000			21,0
19				D+M geotextilie separační 300 g/m2	m2	330,000			21,0
20				Ošetření pracovnicích separační 300 g/m2	m	52,000			21,0
21				Řezání živičného krytu	m	30,000			21,0
22				Výšková úprava vodovodního uzávěru	kus	2,000			21,0
23				D+M silniční ohrubník	m	27,000			21,0
24				D+M žlabovka velká	m	69,000			21,0
25				D+M štěrbínový žlab velký	m	13,000			21,0
26				D+M ocelová svodnice	m	12,000			21,0
27				D+M uliční vpust	kus	3,000			21,0
28				D+M potrubí PVC KG DN 200	m	14,000			21,0
29				Terénní úpravy	kpl	1,000			21,0
30				Přesun hmot	kpl	1,000			21,0

Celkem bez DPH